

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	ADAPTACJA DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW PODWÓRKA NA TERENIE OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE (teren pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul. Strażacką 3)
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
Budowa	dz.nr ew. 2568/3 2569/1 w obrebie ulicy Strażackiej 3 i Waryńskiego 25 w Żyrardowie
Inwestor	Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96-300 Żyrardów
Biuro kosztorysowe	PROJ-COMPLEX MAŁGORZATA TERESA KACZMAREK UL. INDYCZA 26 85-456 BYDGOSZCZ

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu, oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

Sporządził mgr.inż Aleksandra Jankowska

Bydgoszcz 26 sierpień 2019 r. 10.05.2020r, aktualizacja I kw 2020r

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

ADAPTACJA DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW PODWÓRKA NA TERENIE OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE (teren pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul. Strażacką 3)

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7		
			1.1. Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8		
1	KNR 2-31 0803/03	451-1	Rozebranie mechaniczne nawierzchni wraz z podbudową i obrzeżami		
			104	m2	104,000
			razem	m2	104,000
2	KNR 4-04 0302/02	451-1	Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów		
			81,5*0,2	m3	16,300
			razem	m3	16,300
3	KNR 2-21 0607/02 analogia	451-1	Demontaż słupków, berierek z fundamentem		
			4	szt	4,000
			razem	szt	4,000
4	KNR 2-21 0607/02 analogia	451-1	Demontaż trzepaka z fundamentem		
			2	szt	2,000
			razem	szt	2,000
5	KNR 2-21 0607/02 analogia	451-1	Demontaż ogrodzenia w raz z fundamentami		
			104	m	104,000
			razem	m	104,000
6	KNR 4-01 0108/05	451-1	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II		
			104*0,2+16,3+4*0,4+104*0,2	m3	59,500
			razem	m3	59,500
7	KNR 4-01 0108/08	451-1	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 20) 104*0,2+16,3+4*0,4+104*0,2		
			razem	m3	59,500
			razem	m3	59,500
			<i>ogrodzenie</i>		
8	KNR 2-02 1101/01	454-2	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego		
			149,01*0,3*0,1	m3	4,470
			razem	m3	4,470
9	KNR 2-02 1801/02	454-2	Cokoły betonowe 0,25x0,30m z fundamentem 0,25x1,0m		
			29,66+9,1+102,39+3,76+4,1	m	149,010
			razem	m	149,010
10	KNR 2-02 1802/01	454-2	Ogrodzenie panelowe - wys. 120 cm		
			29,66+9,1+102,39+3,76+4,1	m	149,010
			razem	m	149,010
11	KNR 2-02 1808/06	454-2	Typowe wrota o szerokości 4 m - panelowe		
			1	kpl	1,000
			razem	kpl	1,000
12	KNR 2-02 1808/05	454-2	Furtka ogrodzeniowa szer. 1 m		
			3	kpl	3,000
			razem	kpl	3,000

ADAPTACJA DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW PODWÓRKA NA TERENIE OSADY FABRYCZNEJ W ŻYRARDOWIE (teren pomiędzy budynkami przy ul. Waryńskiego 25 i ul. Strażacką 3)

Nr	Opis robót
1.	ROBOTY BUDOWLANE Kod CPV: 45000000-7
1.1.	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111000-8